แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายบ้านนายปัญญา ถึงบ้านนายสุรินทร์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตรหนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดวัชพืช	ตร.ม.	260.00	1.73	449.80	1.3607	2.35	612.04
2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	3.90	96.21	375.22	1.3607	130.91	510.56
3	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.00	510.83	6,640.79	1.3607	695.09	9,036.12
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	260.00	357.37	92,916.20	1.3607	486.27	126,431.07
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	220.06	-	1.3607	299.44	-
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	154.51	7,416.48	1.3607	210.24	10,091.60
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,791.00	1,791.00	1.3056	2,338.33	2,338.33

ประมาณราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 TOTAL 149,020

ราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตัวหนังสือ ปรับค่า 149,000

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 107,798.49

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(4) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)