แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกก่อง ไปอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น (จุดที่1)เทถนนคอนกรีตกว้าง 5.00เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 85 ตารางเมตร (จุดที่2)งานถมดินไหล่ทางบดอัดแน่น 135 ลูกบาศก์เมตร งานเทถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว54.70 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีต 273.50 ตารางเมตร (จุดที่3)รื้อถนนคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.20 เมตร พื้นที่รื้อคอนกรีต 138 ตารางเมตร งานเทถนนคอนกรีต กว้าง 5.00เมตร ยาว 55.20 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 276 ตารางเมตร (จุดที่4) รื้อถนนคอนกรีตกว้าง 2.5 เมตรยาว 10.00 เมตรพื้นที่รื้อคอนกรีต 25 ตารางเมตร งานเทคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตรยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตรลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	163.00	119.35	19,454.05	1.3607	162.40	26,471.13
2	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	135.00	114.05	15,396.75	1.3607	155.19	20,950.36
3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	8.79	95.75	841.64	1.3607	130.29	1,145.22
4	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	506.70	16,214.40	1.3607	689.47	22,062.93
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	659.00	337.63	222,498.17	1.3607	459.41	302,753.26
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	115.00	149.28	17,167.20	1.3607	203.13	23,359.41
7	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	126.90	52.69	6,686.36	1.3607	71.70	9,098.13
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,781.00	1,781.00	1.3056	2,325.27	2,325.27

ประมาณราคา วันที่ 6 กันยายน 2564 TOTAL 408,166

ราคาก่อสร้าง (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) ตัวหนังสือ ปรับค่า 408,000

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 298,259

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์) (นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)