

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมอุทกภัยอันเกิดจากพายุซินลากู ภายในตำบลหนองแดง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๒๐,๐๐๐...บาท..(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....ซ่อมแซมอุทกภัยอันเกิดจากพายุซินลากู ภายในตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕

๖.๒ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔

๖.๓ .....


๖.๔ .....


๖.๕ .....


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายภิญโญ ศรีจินดา	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นางสาวเบญญาภา จิตติ์เดช	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ   
 (นายภิญโญ ศรีจินดา)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ   
 (นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
 (นางสาวเบญญาภา จิตติ์เดช)  
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

### โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลหนองแดง

( จุดที่ 1.) ถนนสายหน้าบ้านหนองแดงไปบ้านหัวฝ้าย งานดินถม 49 ลบ.ม. (จุดที่ 2.)งานดินถมคันคูลำห้วยหนองไร่ กว้าง 4.00\*15.00\*2.50 เมตรหรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 243.75 ลบ.ม. งานดินถมคันคูลำห้วยหนองไร่จุดที่ 2 3\*14\*2 เมตรจำนวน 140 ลบ.ม.( จุดที่ 3.)ถนนสายโนนสะอาด ไปลำห้วยหิน งานวางท่อ 0.80\*1.00 ม.จำนวน 10 ท่อน งานถมดินเสริมผิวถนน 4\*50\*0.30 เมตร จำนวน 60 ลบ.ม.งานถมดิน 4\*15\*1.2 เมตรจำนวน 72 ลบ.ม.(จุดที่ 4. )ถนนบ้านท่าเลบ้านโนนสะอาด งานรื้อท่อ 0.60\*1.00 เมตรจำนวน 6 ท่อนพร้อมวางใหม่ถมดินขนาด 5\*6\*1.50 เมตรจำนวน 58.5 ลบ.ม. (จุดที่ 5.) ถนนสายโคกก่องเปือยน้อยดินถมขนาด 1.5 \*100 \*0.40 เมตรจำนวน 60 ลบ.ม.ลงลูกรังขนาด 4.00 \*100 \*0.10 เมตรจำนวน 58.5 ลบ.ม. (จุดที่ 6.)ถนนเส้นโคกก่องไปดอนปู่ตา 10\*4\*1.50 เมตรจำนวน 82.5 ลบ.ม.(จุดที่ 7.)ถนนคันคูหนองขามไปหนองไร่ขนาด 4\*42\*0.20 เมตรจำนวนดิน 33.60 ลบ.ม. จุดที่ 2. 25\*15\*0.50 เมตรจำนวนดิน 37.5 ลบ.ม. (จุดที่ 8)คันคูห้วยกระบองเพชรด้านตะวันออก 1.3\*12.6\*1 เมตรจำนวนดิน 28.29 ลบ.ม.จุดที่ 21\*11.7\*1 เมตรจำนวนดิน 11.70 ลบ.ม.จุดที่ 3 1\*3\*2 เมตรจำนวนดิน 0.60 ลบ.ม. (จุดที่ 9)คันคูห้วยกระบองเพชรด้านตะวันตก 2\*25\*1 เมตรจำนวนดิน 75 ลบ.ม. ลงลูกรัง 3\*30\*0.20 เมตร ,ลงลูกรังจากสะพานเก่าใหญ่ไปลำห้วยแคน 3\*30\*0.20 เมตร

#### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	FACTOR F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง ( บาท )
1	งานรื้อท่อกลม ( ขนาดท่อ Dia 0.60 ม. )	ท่อน	6.00	43.71	262.26	1.3607	59.48	356.86
2	งานวางท่อกลม ( ขนาดท่อ Dia 0.60 ม. )	ท่อน	6.00	508.11	3,048.66	1.3607	691.39	4,148.31
3	งานวางท่อกลมระบายน้ำชั้น 3 (ขนาดท่อ Dia 0.80 ม.)	ท่อน	10.00	2,257.30	22,573.00	1.3607	3,071.51	30,715.08
4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	925.00	54.30	50,227.50	1.3607	73.89	68,344.56
5	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	119.00	101.65	12,096.35	1.3607	138.32	16,459.50

ประมาณราคา วันที่ 20 สิงหาคม 2563

TOTAL 120,024.31

ราคาก่อสร้าง ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ตัวหนังสือ

ปรับค่า 120,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 88,207.77

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

( ลงชื่อ ).....อธิบดี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฐวุฒิ บุญมาศ )

( ลงชื่อ ).....กรรมการกำหนดราคากลาง ( ลงชื่อ ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายภิญโญ ศรีจินดา )

( นางสาวเบญญาภา จิตติชีเดช )