แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร					
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	แบบเลขที่	-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง					
คำนวณราคากลางโดย	นายรัตนะพงษ์ ไมตรีแพน ผู้ช่วยช่างโยธา	เมื่อวันที่	7	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	9.45	ลบ.ม.	1,687.00	15,945.52	436.00	4,121.07	20,066.60	
	1.2 ตะแกรงสำเร็จรูป Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	94.52	ตร.ม.	35.00	3,308.20	5.00	472.60	3,780.80	
2	งานเสาสำเร็จรูป								
	2.1 เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4"x4" ยาว 3.0 เมตร	1.00	ต้น	500.00	500.00	60.00	60.00	560.00	
3	งานเหล็กรูปพรรณ								
	3.1 เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	84.00	กก.	48.51	4,074.84	10.00	840.00	4,914.84	
	3.2 เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	48.41	กก.	31.42	1,521.04	10.00	484.10	2,005.14	
	3.3 เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.	71.40	กก.	40.91	2,920.97	10.00	714.00	3,634.97	
4	งานหลังคา								
	4.1 หลังคา Metal Sheet หนา 0.28 มม.	19.47	ตร.ม.	195.00	3,796.26	70.00	1,362.76	5,159.02	
5	ส่วนประกอบงานหลังคา								
	5.1 เชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 1"x6"	6.20	ม.	65.00	403.00	45.00	279.00	682.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				32,469.84		8,333.53	40,803.37	