


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**


1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....364,800....บาท...
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท่อลอดเหลี่ยม พร้อมฝายกั้นน้ำ)ลำห้วยวังขามป้อมตอนล่าง ชนิด 3ช่องทาง  
ขนาด1.80\*1.80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัด  
มหาสารคาม
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นเงิน.....364,800.....บาท  
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....พาณิชย์จังหวัด.....
  - 5.2 .....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....
  - 5.3 .....กรมบัญชีกลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นางบัณฑิต คำยา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.3 นายปัญญา ภูครองตา	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ   
(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
(นางบัณฑิต คำยา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ   
(นายปัญญา ภูครองตา)  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อกลอนเวิร์ต)  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด 1.80\*1.80 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ดำเนินงานก่อสร้าง ห้วยวังขามป้อมตอนล่าง  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  
 ผู้ประมาณการ นายณัฐวุฒิ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดิน	-			-		-	-	
	ดินขุด	6.00	ลบ.ม.		-	99.00	594.00	594.00	
	ดินถม-บดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 ก้ำลึงอัด 240 กก/ตร.ซม.	60.22	ลบ.ม.	2,000.00	120,440.00	306.00	18,427.32	138,867.32	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก RB 24 ขนาด 6 มม.	0.05	ตัน	22,652.49	1,087.32	3,300.00	158.40	1,245.72	
	- เหล็ก RB 24 ขนาด 9 มม.	2.23	ตัน	21,679.88	48,270.25	3,300.00	7,347.45	55,617.70	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 12 มม.	0.44	ตัน	21,976.64	9,713.67	3,300.00	1,458.60	11,172.27	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 16 มม.	0.19	ตัน	19,158.88	3,691.92	3,300.00	635.91	4,327.83	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 20 มม.		ตัน	21,761.69	-	2,900.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.88	กก.	36.81	2,498.66	-	-	2,498.66	
4	งานไม้แบบ	161.32	ตร.ม.	-	-	133.00	21,455.56	21,455.56	
	ไม้แบบ	72.36	ลบ.ฟ.	360.00	26,049.60	-	-	26,049.60	
	ไม้ตั้งและเคร่า	46.04	ลบ.ฟ.	360.00	16,574.40	-	-	16,574.40	
	ตะปู	67.24	กก.	32.71	2,199.42	-	-	2,199.42	
	น้ำมันทาแบบ	92.36	ลิตร	18.00	1,662.48	-	-	1,662.48	
	กระดาษขานอ้อย	2.80	แผ่น	250.00	700.00	-	-	700.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								285,464.97	บาท
FACTOR F								1.2782	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								364,881.32	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ								364,800.00	บาท

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)




(นางบัณฑิต คำยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายปัญญา ภูครองตา)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง