

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....478,400....บาท...
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมฝายกั้นน้ำลำห้วยโคกตอนล่างช่วงนานายสำรีและนานายพัน
ชนิด 4 ช่องทาง ขนาด 1.80*1.80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นเงิน.....478,400.....บาท
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1พณิชย์จังหวัด.....
 - 5.2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....
 - 5.3กรมบัญชีกลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นางบัณฑิต คำยา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.3 นายปัญญา ภูครองตา	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ



(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



(นางบัณฑิต คำยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายปัญญา ภูครองตา)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อกคอนเวิร์ต)

ที่ตั้งโครงการ

บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน

ขนาดผิววงวางกรวย: 4.00 เมตร ชนิด 4 ช่องทาง ขนาด 1.80*1.80 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงานก่อสร้าง

ห้วยโคกตอนล่างช่วงนายนายสำลี และนายนายคำพัน

ประมาณการเมื่อวันที่

30 เมษายน 2562

ผู้ประมาณการ นายณัฐวุฒิ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดิน	-			-		-	-	
	ดินขุด	6.00	ลบ.ม.		-	99.00	594.00	594.00	
	ดินถม-บดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	73.81	ลบ.ม.	2,000.00	147,620.00	306.00	22,585.86	170,205.86	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก RB 24 ขนาด 6 มม.	0.04	ตัน	22,652.49	815.49	3,300.00	118.80	934.29	
	- เหล็ก RB 24 ขนาด 9 มม.	2.71	ตัน	21,679.88	58,752.47	3,300.00	8,943.00	67,695.47	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 12 มม.	0.51	ตัน	21,976.64	11,208.09	3,300.00	1,683.00	12,891.09	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 16 มม.	1.01	ตัน	19,158.88	19,373.46	3,300.00	3,336.96	22,710.42	
	- เหล็ก DB 24 ขนาด 20 มม.		ตัน	21,761.69	-	2,900.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	40.46	1,537.48	-	-	1,537.48	
4	งานไม้แบบ	225.40	ตร.ม.	-	-	133.00	29,978.20	29,978.20	
	ไม้แบบ	101.12	ลบ.ฟ.	360.00	36,403.20	-	-	36,403.20	
	ไม้ตั้งและเคร่า	67.60	ลบ.ฟ.	360.00	24,336.00	-	-	24,336.00	
	ตะปู	86.48	กก.	32.71	2,828.76	-	-	2,828.76	
	น้ำมันทาแบบ	45.08	ลิตร	18.00	811.44	-	-	811.44	
	กระดาษขานอ้อย	3.60	แผ่น	250.00	900.00	-	-	900.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								374,326.21	บาท
FACTOR F								1.2782	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								478,463.76	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ								478,400.00	บาท

ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแปดเหลี่ยมสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)




(นางบังจิต คำยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายปัญญา ภูครองตา)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง