



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**


1. ชื่อ โครงการ.....จ้างเหมาลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....80,800....บาท...
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 จากนายนายสุรพล วงศ์สง่า-แยกวังหิน โคกสูง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3 เมตร 375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นเงิน.....80,800.....บาท
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1พาณิชย์จังหวัด.....
 - 5.2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....
 - 5.3กรมบัญชีกลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายภิญโญ ศรีจินดา	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นางสาวเบญญาภา จิตติธิเดช	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ 
(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายภิญโญ ศรีจินดา)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ 
(นางสาวเบญญาภา จิตติธิเดช)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายทางบ้านหนองแดงสหมิตร

ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ดำเนินงาน สายทางจากถนนสายสุรพล วงศ์สง่า-แยกวังหินโลกสูง

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 375 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ประมาณการ นายฉัฐวุฒิ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้น	1,125.00	ตร.ม.	-	-	1.45	1,631.25	1,631.25	
2	งานหินคลุก rome ไม้จังหวัดบุรีรัมย์	112.50	ลบ.ม.	338.25	38,053.13	10.00	1,125.00	39,178.13	
3	ค่าขนส่ง 111 กม.	112.50	ลบ.ม.		-	164.68	18,526.50	18,526.50	
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								61,835.88	บาท
FACTOR F								1.3074	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								80,844.22	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ								80,800.00	บาท

ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายภิญญา ศรีจินดา)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายฉัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวเบญญาภา จิตติรีเดช)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง