

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างโคมกรอบลานคอนกรีตอเนกประสงค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๕๕,๐๐๐...บาท..(เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....ก่อสร้างโคมกรอบลานคอนกรีตอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท(เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
- ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายรัฐวุฒิ บุญมาศ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายภิญญา ศรีจินดา | ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| 6.3 นายปัญญา ภูครองตา | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ



(นายภิญญา ศรีจินดา)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


ลงชื่อ



(นายรัฐวุฒิ บุญมาศ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายปัญญา ภูครองตา)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างคอมหลังคาเอนกประสงค์ อบต.หนองแดง
 งบโครงการ อบต.หนองแดง หมู่ที่ 10
 สถานที่ดำเนินงาน ภายในอบต.หนองแดง
 ปริมาณงาน กว้าง 17.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูง 6 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 ผู้ประมาณการ นายณัฐวิทย์ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	รายการวัสดุงานฐานราก คานคอดิน ,เสา								
1.1	งานถมดิน	26.00	ลบ.ม.	40.00	1,040.00	10.00	260.00	1,300.00	
1.2	งานรื้อถอนเวที	42.00	ตร.ม.		-	30.00	1,260.00	1,260.00	
1.3	คินซุด	26.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,574.00	2,574.00	
1.4	คอนกรีตฐานราก,เสา,คานา1:2:4กำลังอัด240ก/ตร.ซม.	17.04	ลบ.ม.	1,979.44	33,729.66	306.00	5,214.24	38,943.90	
1.5	เหล็กRB6มม.	0.1268	ตัน	20,217.76	2,563.61	3,300.00	418.44	2,982.05	
1.6	เหล็กDB16มม.	1.6076	ตัน	17,600.00	28,293.76	3,300.00	5,305.08	33,598.84	
1.7	เหล็กH-Beamขนาด200*200*8*12มม.	12.00	ท่อน	7,385.00	88,620.00	3,588.00	43,056.00	131,676.00	
1.8	น็อตยึดเสา เอ-โบลท์ขนาด0.015*0.50 ม.	96.00	อัน	110.00	10,560.00		-	10,560.00	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	36.81	1,141.11		-	1,141.11	
1.10	ฉาบปูนโครงสร้าง	19.20	ตร.ม.	80.00	1,536.00	100.00	1,920.00	3,456.00	
1.11	งานทาสีโครงสร้าง	19.20	ตร.ม.	43.00	825.60	34.00	652.80	1,478.40	
2	งานโครงหลังคาทรงคี่โค้ง	524.90	ตร.ม.		-	80.00	41,992.00	41,992.00	
2.1	TRUSSเหล็กกลมค่า13นิ้วหนา2.5มม.	46.00	ท่อน	864.00	39,744.00	320.00	14,720.00	54,464.00	
2.2	TRUSSเหล็กกลมค่า12นิ้วหนา2มม.	21.00	ท่อน	459.00	9,639.00	198.00	4,158.00	13,797.00	
2.3	TRUSSเหล็กกลมค่า1/2นิ้วหนา2มม.	24.00	ท่อน	351.00	8,424.00	138.00	3,312.00	11,736.00	
2.4	TRUSS2เหล็กกลมค่า12นิ้วหนา2มม.	49.00	ท่อน	459.00	22,491.00	198.00	9,702.00	32,193.00	
2.5	TRUSS2เหล็กกลมค่า1/2นิ้วหนา2มม.	38.00	ท่อน	351.00	13,338.00	138.00	5,244.00	18,582.00	
2.6	TRUSS3เหล็กแบน2นิ้วหนา2.3มม.	30.00	ท่อน	605.00	18,150.00	283.00	8,490.00	26,640.00	
2.7	คัตเหล็กกลมค่า	46.00	ท่อน		-	100.00	4,600.00	4,600.00	
2.8	เหล็กC125*50*20*2.3มม.ชนิดรีดเย็น	116.00	ท่อน	700.93	81,307.88	271.00	31,436.00	112,743.88	
2.9	หลังคาสันโทหนา0.03มม.ยาว22.70เมตร	39.00	แผ่น	2,156.50	84,103.50		-	84,103.50	
2.1	หลังคาสันโทหนา0.03มม.ยาว1.00เมตร	78.00	แผ่น	95.00	7,410.00	80.00	6,240.00	13,650.00	
2.1	สกรู	1,750.00	ตัว	1.87	3,272.50		-	3,272.50	
2.12	สีกันสนิมเหล็ก	70.00	ตร.ม.	30.00	2,100.00	35.00	2,450.00	4,550.00	
2.13	แผ่นเพลส	24.00	แผ่น	200.00	4,800.00		-	4,800.00	
3.0	งานพื้น	305.03	ตร.ม.		-		-	-	
3.1	คอนกรีตพื้นใหม่1:2:4กำลังอัด240ก/ตร.ซม.	30.50	ลบ.ม.	1,979.44	60,372.92	306.00	9,333.00	69,705.92	
3.2	ทรายรองพื้น	15.25	ลบ.ม.	350.00	5,337.50	44.00	671.00	6,008.50	
3.3	ตะแกรงเหล็กฉายเมฆ	305.03	ตร.ม.	18.22	5,557.65	5.00	1,525.15	7,082.80	
4.0	งานไฟฟ้า				-		-	-	
4.1	คอมไฟฟ้าสปอร์คโด้ขนาด 400 w	4.00	ชุด	1,474.00	5,896.00	650.00	2,600.00	8,496.00	
4.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
4.3	สายไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด2*2.5ตร.ซม.	1.00	ม้วน	2,491.00	2,491.00	1,100.00	1,100.00	3,591.00	
4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	28.00	ท่อน	32.00	896.00	100.00	2,800.00	3,696.00	
5.0	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							761,074.40	


FACTOR F	1.3074	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	995,028.67	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	995,000.00	บาท

ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) 
 (นายปิชญ ศรีจินดา)
 นักวิชาการศึกษา
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายณัฐวุฒิ นูญมาศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายปิชญ ฤครองคา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 ประเภทงาน งานอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.หนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าชองงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	761,074.40	1.3074	995,028.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			995,028.67	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			995,000.00	บาท
ตัวอักษร (แก้วแสนแก้วหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ขนาด หรือ เนื้อที่ผิวจราจร - ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) 
 (นายภิญญา ศรีจินดา)
 นักวิชาการศึกษา
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายฉัฐวุฒิ บุญมาศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายปัญญา ฤครองศา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 กรรมการกำหนดราคากลาง