กองช่าง
อบต.หนองแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายสีแยกนางพูนศรี พิเมยถึงบ้านนายถาวร ภะวะภินิจ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 50 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	3.00	103.70	311.10	1.3607	141.10	423.31
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	250.00	360.46	90,115.00	1.3607	490.48	122,619.48
3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	45.00	153.07	6,888.15	1.3607	208.28	9,372.71
4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	53.35	2,667.50	1.3607	72.59	3,629.67
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,595.00	1,595.00	1.3056	2,082.43	2,082.43
						TOTAL		138,128
						ปรับค่า		138,000

ประมาณราคา วันที่ 15 มีนาคม 2565

ราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตัวหนังสือ

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	99,981.75
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
(4) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)