

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....99,900....บาท...
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตะวันตกบ้าน ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นเงิน.....99,900.....บาท  
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และบัญชีแนบท้าย 2
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....พาณิชย์จังหวัด.....
  - 5.2 .....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....
  - 5.3 .....กรมบัญชีกลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
6.3 นายปัญญา ภูครองตา	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ

(นายปัญญา ภูครองตา)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ที่ตั้งโครงการ

บ้านเก่าใหญ่

หมู่ที่ 4

ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน

ขนาดคิวงจรกว้าง

3.50 เมตร

ยาว

56.60 เมตร

หนา

0.12 เมตร

หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

198 ตารางเมตร

ลูกรังไหล่ทางข้างละ

0.20 เมตร

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงานก่อสร้าง

ตะวันตกบ้าน(เทพรัตนเดิม)

ประมาณการเมื่อวันที่

30 เมษายน

2562

ผู้ประมาณการ นายณัฐวุฒิ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดินถมยกระดับ	-	ลบ.ม.	45.00	-	64.00	-	-	
2	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	130.00	-	64.00	-	-	
3	งานปรับพื้น	198.10	ตร.ม.	-	-	1.45	287.25	287.25	
4	ทรายหยาบรองพื้น	9.91	ลบ.ม.	308.41	3,054.80	64.00	633.92	3,688.72	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 กำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	23.77	ลบ.ม.	2,042.06	48,543.85	306.00	7,274.23	55,818.08	
6	งานเหล็กเสริม	198.10	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ตะแกรงเหล็กฉายเมท 4 มม. @ 0.20 ม.	198.10	ตร.ม.	18.22	3,609.38	5.00	990.50	4,599.88	
	- เหล็ก SD 30 ขนาด 12 มม.	0.0528	ตัน	21,976.64	1,159.79	3,300.00	174.15	1,333.95	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด 19 มม.	0.0927	ตัน	24,362.62	2,258.73	3,300.00	305.95	2,564.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.91	กก.	36.81	107.11	-	-	107.11	
7	แบบหล่อคอนกรีต (เช่า)	27.00	ตร.ม.	-	-	170.00	4,590.00	4,590.00	เหมาจ่าย
	- เหล็ก [ 150x50x20x2.3 มม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กท่อดำ ขนาด 3 นิ้ว	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด 15 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
8	แอสฟัลท์	19.81	กก.	18.00	356.58	-	-	356.58	
9	ลูกรังไหล่ทาง	3.40	ลบ.ม.	130.00	441.48	-	-	441.48	
10	กระดามชานอ้อย	0.29	แผ่น	250.00	73.70	-	-	73.70	
11	ท่อ PVC. ขนาด 3/4 นิ้ว	1.42	ท่อน	40.63	57.49	20.00	28.30	85.79	
12	งานวางท่อระบายน้ำ	-	จุด	-	-	-	-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	260.00	-	60.00	-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	360.00	-	60.00	-	-	
13	ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								76,447.21	บาท
<b>FACTOR F</b>								1.3074	บาท
<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>								99,947.09	บาท
<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ</b>								<b>99,900.00</b>	บาท

ตัวอักษร ( แก้วหมื่นแก้วพันแก้วร้อยบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางสำหรับการหาพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา ภูครองตา)

นักวิเคราะห์นโยบาย

กรรมการกำหนดราคากลาง