รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารห้องประชุม อบต.หนองแดง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.หนองแดง **เมื่อวันที่** 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	**งานโครงสร้าง**								ราคาน้ำมันเฉลี่ย
1.1	งานรื้อประตู	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	ที่ อ.เมืองสิตรละ
	งานรื้อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	30.44 บาท
	งานก่อผนัง พร้อมฉาบเรียบ 2 ด้าน	9.09	ตร.ม.	300.00	2,727.00	150.00	1,363.50	4,090.50	
	งานบุผนังกระเบื้อง 8"x10"	77.60	ตร.ม.	400.00	31,040.00	200.00	15,520.00	46,560.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง 12"x12"	10.80	ตร.ม.	400.00	4,320.00	150.00	1,620.00	5,940.00	
	งานเทพื้น คสล. หนา 0.08 ม.	10.80	ตร.ม.	266.00	2,872.80	30.00	324.00	3,196.80	
	งานเทพื้น คสล.รอบอาคาร หนา 0.10 ม.	2.25	ตร.ม.	266.00	598.50	30.00	67.50	666.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	2500.00	5000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์(โถส้วมแบบชักโครก)	2.00	ชุด	3000.00	6000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	งานผนังไม้สังเคราะห์พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	6.00	ตร.ม.	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	86.69	ตร.ม.	40.00	3,467.60	30.00	2,600.70	6,068.30	
	ติดตั้งบ่อเกรอะ(บ่อซีเมนต์สำเร็จรูป)	3.00	อัน	150.00	450.00	50.00	150.00	600.00	
	งานติดตั้งประตู 0.80 x 2.00	4.00	ชุด	2000.00	8000.00	150.00	600.00	8,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							**88,331.10**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แดงใหญ่