

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกอง หมู่ที่ 7 สายทางถนนสายบ้านนายปัญญา ถึง บ้านนายสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร

ลงดินลูกรังไหล่ทาง ชั้วละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.หนองแดง กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	297.00	1.77	525.69	1.3642	2.41	717.15
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	30.00	112.41	3,372.30	1.3642	153.35	4,600.49
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	25.00	160.85	4,021.25	1.3642	219.43	5,485.79
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ตร.ม.	-	112.94	-	-	-	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.50	617.76	8,339.76	1.3642	842.75	11,377.10
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	270.00	381.35	102,964.50	1.3642	520.24	140,464.17
7	Expansion Joint	ม.	4.00	148.76	595.04	1.3642	202.94	811.75
8	Contraction Joint	ม.	48.00	111.01	5,328.48	1.3642	151.44	7,269.11
9	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
10	งานไหล่ทางลูกรัง ทน 0.20	ลบ.ม.	5.40	160.85	868.59	1.3642	219.43	1,184.93
13	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,855.00	2,855.00	1.3642	3,894.79	3,894.79
					128,870.61		รวม	175,805.28
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	175,300.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 128,870.61

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 174 / 2567 กำหนดราคากลาง ณ.วันที่ 1 / 8 / 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัด อบต.หนองแดง

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.หนองแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง