



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแอต หมู่ที่ 3 สายทางถนนสาย นายนายฉวี เทียบกิ่ง ไปหนองขาม ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.หนองแดง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	487.50	3.76	1,833.00	1.3642	5.13	2,500.58
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.75	218.30	10,642.13	1.3642	297.80	14,517.99
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ตร.ม.	-	112.94	-	-	-	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.88	617.76	13,516.59	1.3642	842.75	18,439.33
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	437.50	381.35	166,840.63	1.3642	520.24	227,603.99
7	Expansion Joint	ม.	7.00	149.31	1,045.17	1.3642	203.69	1,425.82
8	Contraction Joint	ม.	77.00	111.02	8,548.54	1.3642	151.45	11,661.92
9	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
10	งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.20	ลบ.ม.	10.00	160.85	1,608.50	1.3642	219.43	2,194.32
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
					207,534.56		รวม	283,118.65
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	283,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 207,534.56

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาราชการแทน

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่