

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 สายทางถนนสายคันคูสระหนองไร่
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.1
 ตามแบบ อบต.หนองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	213,988.60	1.3642	291,923.26	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			291,923.26	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			291,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 440.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 661.36 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาการแทน
 ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเทิดศักดิ์ พิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 สายทางถนนสายคันคูสะพานองไร่

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

ตามแบบ อบต.หนองแดง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	484.00	3.76	1,819.84	1.3642	5.13	2,482.63
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.40	218.30	10,565.72	1.3642	297.80	14,413.76
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ตร.ม.	-	112.94	-	-	-	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	617.76	13,590.72	1.3642	842.75	18,540.46
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	381.35	167,794.00	1.3642	520.24	228,904.57
7	Expansion Joint	ม.	8.00	148.76	1,190.08	1.3642	202.94	1,623.51
8	Contraction Joint	ม.	76.00	111.01	8,436.76	1.3642	151.44	11,509.43
9	Longitudinal Joint	ม.	110.00	51.60	5,676.00	1.3642	70.39	7,743.20
10	งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.20	ลบ.ม.	8.80	160.85	1,415.48	1.3642	219.43	1,931.00
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
					213,988.60		รวม	291,923.26
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								291,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 213,988.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่