

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 สายทางถนนสาย รอบบ้าน  
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
 ตามแบบ อบต.หนองแดง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	72,997.88	1.3642	99,583.70	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			99,583.70	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			99,000.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 150.00 ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ 660 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาราชการแทน  
 ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายเทิดศักดิ์ พิมาย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 สายทางถนนสาย รอบบ้าน

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

ตามแบบ อบต.หนองแดง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	165.00	3.76	620.40	1.3642	5.13	846.35
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	16.50	218.30	3,601.95	1.3642	297.80	4,913.78
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ตร.ม.	-	112.94	-	-	-	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	617.76	4,633.20	1.3642	842.75	6,320.61
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	150.00	381.35	57,202.50	1.3642	520.24	78,035.65
7	Expansion Joint	ม.	4.00	148.76	595.04	1.3642	202.94	811.75
8	Contraction Joint	ม.	32.00	111.01	3,552.32	1.3642	151.44	4,846.07
9	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
10	งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.20	ลบ.ม.	3.00	160.85	482.55	1.3642	219.43	658.29
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
					72,997.88		รวม	99,583.70
					ตัวอักษร (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	99,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 72,997.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาราชการแทน

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่