

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

ปร.4 1/2

โครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในอบต.หนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สายทาง ที่ 1 (บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4)

สายทาง ที่ 4 (บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1)

สายทาง ที่ 2 (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5)

สายทาง ที่ 5 (บ้านโคกกอง หมู่ที่ 7)

สายทาง ที่ 3 (บ้านวังหิน หมู่ที่ 6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		Factor F	หน่วยละ x Factor
				หน่วยละ	ราคาทุน		บาท.
1	งานซ่อมแซม สายทาง ที่ 1 (บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4)						
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.	1.77	3,540.00	1.3642	4,829.27
	- ถนนดินเพื่อการเกษตร. กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.20 ม.	300.00	ลบ.ม.	70.13	21,039.00	1.3642	28,701.40
	- รื้อ ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หน้า 0.15 เมตร	25.00	ตร.ม.	113.30	2,832.50	1.3642	3,864.10
	- เทคอนกรีตคั่นผิวจราจร ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หน้า 0.15 เมตร	25.00	ตร.ม.	381.00	9,525.00	1.3642	12,994.01
	พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 แถว	8.00	ท่อน	693.12	5,544.96	1.3642	7,564.43
	- ถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.20 ม.	80.00	ลบ.ม.	160.85	12,868.00	1.3642	17,554.53
	พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 แถว พร้อมตาดคอนกรี	8.00	ท่อน	1,173.36	9,386.88	1.3642	12,805.58
	- คอนกรีตด้านหน้าแลหลังท่อ กว้าง 10 ม. สูง 2.00 ม. หน้า 0.10 ม.	20.00	ตร.ม.	264.74	5,294.80	1.3642	7,223.17
	- ดินถมหลังท่อ กว้าง 5.00 ม. ยาว 10 ม. หน้า 1.50 ม.	75.00	ลบ.ม.	70.13	5,259.75	1.3642	7,175.35
	งานซ่อมแซม สายทาง ที่ 2 (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5)						
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	1.77	5,310.00	1.3642	7,243.90
	- ถนนดินเพื่อการเกษตร. กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.20 ม.	300.00	ลบ.ม.	70.13	21,039.00	1.3642	28,701.40
	- งาน รื้อท่อกลมเดิมพร้อมวางเรียงใหม่ ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	6.00	เมตร	411.09	2,466.54	1.3642	3,364.85
	- ถนนดินเพื่อการเกษตร. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.20 ม.	240.00	ลบ.ม.	70.13	16,831.20	1.3642	22,961.12
	งานซ่อมแซม สายทาง ที่ 3 (บ้านวังหิน หมู่ที่ 6)						
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	1.77	2,124.00	1.3642	2,897.56
	- ถนนดินเพื่อการเกษตร. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.20 ม.	240.00	ลบ.ม.	70.13	16,831.20	1.3642	22,961.12
	รวมค่าก่อสร้าง(ยกไป)				142,016.83		193,739.36

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

142,016.83

2. ค่า factor f งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ).....สำรวจ

(นายภูษิต ปะวะโก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองแดง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิทยา นนทคำจันทร์)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงใหญ่

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ/เห็นชอบ

(นางอรุณ ทบบัณฑิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

