


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาदान หมู่ที่ 2 สายทางถนนสาย บ้านนางปภาดา ไป บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ - เมตร
 ตามแบบ อบต.หนองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาदान หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	213,790.58	1.3642	291,653.11	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข	-			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			291,653.11	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			291,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 450.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 646.67 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิทยา นนทะคำจันทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาราชการแทน
 ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเทิดศักดิ์ พิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาदान หมู่ที่ 2 สายทางถนนสาย บ้านนางปลาตา ไป บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ - เมตร

ตามแบบ อบต.หนองแดง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	450.00	3.76	1,692.00	1.3642	5.13	2,308.23
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	45.00	218.30	9,823.50	1.3642	297.80	13,401.22
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ตร.ม.	-	112.94	-	-	-	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.50	617.76	13,899.60	1.3642	842.75	18,961.83
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	450.00	381.35	171,607.50	1.3642	520.24	234,106.95
7	Expansion Joint	ม.	6.00	148.90	893.40	1.3642	203.13	1,218.78
8	Contraction Joint	ม.	81.00	111.08	8,997.48	1.3642	151.54	12,274.36
9	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
10	งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.20	ลบ.ม.	-	160.85	-	1.3642	219.43	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	6.00	562.85	3,377.10	1.3642	767.84	4,607.04
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
					213,790.58		รวม	291,653.11
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	291,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

213,790.58

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ พิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอ.กองช่าง อบต.แดงใหญ่