

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างทางสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ: โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกระบองเพชร บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่อง (ชนิด Multi Box)

รายละเอียดการดำเนินการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงกำหนด

สถานที่: ถนน ข้ามลำห้วยกระบองเพชร บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาโดย **ประมาณการวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าก่อสร้าง	374,455.61 104,810.13 3,000.00 482,265.74	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7. % - หักเงินประกันผลงาน 0. % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	482,265.71	

ตัวอักษร (สีแสดแปดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบลีบเอ็ดสตางค์)

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 374,455.61

2. ค่า factor f งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม 1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ /2568 กำหนดราคากลาง ณ.วันที่ / 1 / 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทรงสิน ทะบวงศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกระบองเพชร บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่อง (ชนิด Multi Box)

รายละเอียดการดำเนินการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงกำหนด

สถานที่ : ถนน ข้ามลำห้วยกระบองเพชร บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	68.80	32.69	2,249.07		
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	46.490	2,080.00	96,699.20		
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.270	1,920.00	6,278.40		
4	งานเหล็กเสริม				-		
	- RB ขนาด 6 มม.	223.48 ม.	ตัน	0.050	24,228.38	1,211.42	
	- RB ขนาด 9 มม.	268.83 ม.	ตัน	0.134	24,259.57	3,250.78	
	- RB ขนาด 20 มม. (Dowel)	58.24 ม.	ตัน	0.130	22,435.76	2,916.65	
	- DB ขนาด 12 มม.	3,259.71 ม.	ตัน	2.895	22,844.96	66,136.16	
	- DB ขนาด 16 มม.	548.90 ม.	ตัน	0.867	22,626.25	19,616.96	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	22,435.76	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	22,669.07	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	79.00	46.37	3,663.23		
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	50.00%	ลบ.พ.	67.39	489.58	32,992.80	- ไม้แบบคิดตาม %
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ		ลบ.ม.	134.78	450.00	60,651.00	- ค่าแรงต้องคิดเต็ม
7	ไม้ค้ำยันขนาด " x " x .00 เมตร	ตัน	13.00	50.00	390.00		
8	ตะปูดอกแบบ	กก.	33.70	43.67	1,471.68		
9	Joint Filler	ตร.ม.	5.77	120.00	692.40		
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	98.28	365.00	41,009.30		
11	งานค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบ.ม.	49.76	306.00	15,226.56		
12	งานรื้อถอน BoxCuivert เดิม	จุด	1.00	20,000.00	20,000.00	เหมาค่าแรง	
รวมคำนวณต้นทุน (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)					374,455.61		

1. ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง 374,455.61

2. ค่า factor f งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม 1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ /2568 กำหนดราคากลาง ณ.วันที่ / 1 / 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงสิน ทะบวงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง