

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยคูขาดบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ข้ามลำห้วยคูขาด (ช่วงนายนายประเสริฐ ปรีธรรมมา) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/หน่วย × FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานดินตัดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	86.00	21.84	1,878.24	1.2799	27.95	2,403.96
2	งานขุดดิน ด้วยแรงคน	ลบ.ม.	2.79	112.00	312.48	1.2799	143.35	399.94
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	3.34	2,354.63	7,864.46	1.2799	3,013.69	10,065.73
4	งานคอนกรีตชนิด ค3 (มทช.)	ลบ.ม.	44.00	2,613.59	114,997.96	1.2799	3,345.13	147,185.89
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ก.ก.	23.93	27.06	647.55	1.2799	34.63	828.79
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ก.ก.	223.56	28.30	6,326.75	1.2799	36.22	8,097.60
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	ก.ก.	2,634.00	24.65	64,928.10	1.2799	31.55	83,101.48
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 25 มม.	ก.ก.	274.64	24.48	6,723.19	1.2799	31.33	8,605.01
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	ก.ก.	763.75	24.80	18,941.05	1.2799	31.74	24,242.65
10	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	98.00	49.93	4,893.14	1.2799	63.91	6,262.73
11	งานไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	196.00	465.37	91,212.52	1.2799	595.63	116,742.90
12	งานทางเบียง (ยกพร้อมถมดินกลับสภาพเดิม)	ม.		233.17	-	1.2799	298.43	-
13	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	10.00	123.04	1,230.40	1.2799	157.48	1,574.79
14	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.		67.18	-	1.2799	85.98	-
15	กระดาชานอ้อยหนา 2.5 เซนติเมตร	ตร.ม.	2.49	70.00	174.30	1.2799	89.59	223.09
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 2.40x1.20 ม.	ป้าย	1.00	2,705.00	2,705.00	1.3056	3,531.65	3,531.65

ประมาณราคา วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

TOTAL

413,266.21

ราคาก่อสร้าง (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตัวหนังสือ

ปรับค่า

413,266.21

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = -
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 319,955.83
- ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2799
- ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3056

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพอสายชล แดงดี)

(นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะ ขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้นลง	ค่าตัด /ตัดเหล็ก	รวม (บาท)
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 บรรจุถุง	ตัน	2,616.82	58.00	93.80	50.00	-	2,760.62
2	ทรายหยาบ (พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม)	ลบ.ม.	364.49	58.00	131.32	-	-	495.81
3	หินผสมคอนกรีต (พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม)	ลบ.ม.	794.39	58.00	131.32	-	-	925.71

หมายเหตุ 1. ระยะทางขนส่ง จาก อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถึง อบต.หนองแดง

58.00 กม.

2. ขนส่งด้วยรถสิบล้อลากพ่วง

งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5

ปูนซีเมนต์	252.00	กก.	x 2.76	บาท/กก.	=	695.52	บาท/ลบ.ม. [1]
ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	x 495.81	บาท/ลบ.ม.	=	307.40	บาท/ลบ.ม. [2]
หิน	1.00	ลบ.ม.	x 925.71	บาท/ลบ.ม.	=	925.71	บาท/ลบ.ม. [3]
ค่าผสมและเท						426.00	บาท/ลบ.ม. [4]
รวม						2,354.63	บาท/ลบ.ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน						2,354.63	บาท/ลบ.ม. [6]=[5]