

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากย่านางชลตา ถึงถนนโสกขาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบเลขที่ /2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20/05/2568

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 417.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,042.50 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	99,458.74	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	99,458.74	
	คิดเป็นราคากลาง (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	99,458.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.417 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 238,508.39 บาท

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัด อบต.หนองแดง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัด อบต.หนองแดง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพอสายชล แดงดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1 / 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองแดงสมิตรี หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากย่านนางชลดา ถึงถนนโสกขาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบเลขที่ /2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.หนองแดงที่ 106/2568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568

เมื่อวันที่ 20/05/2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมดินรื้อพืชและปาดหน้าดินเดิมออก	ตร.ม.	1,042.50	1.76	1,834.80	1.3642	2.40	2,503.03
1.2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3642	44.19	-
1.3	งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง หนาเฉลี่ย เมตร	ลบ.ม.(หลวม)	-	48.70	-	1.3642	66.44	-
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางหินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 10 ซม.	ลบ.ม.(หลวม)	108.42	655.52	71,071.48	1.3642	894.26	96,955.71
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
3.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
6.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00		-	1.3642	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								99,458.74

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

72,906.28
0.00
1.3642
1.3642