

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านโครงก่อง หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย คันคูห้วยป่าช้า ไป ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ อบต.หนองแดงกำหนด)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ	291,532.67 3,000.00	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	294,532.67	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	294,532.67	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 213,702.30
 2. ค่า factor f งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม 1.3642
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ /2568 กำหนดราคากลาง ณ.วันที่ / 1 / 2568
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทรงสิน ทะบวงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแดง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเพื่อการเกษตร บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย คันคูห้วยป่าช้า ไป ตอนปู่ตา บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เมื่อวันที่			ราคากลาง
					ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.77	5,310.00	1.3642	2.41	7,243.90
	1.2 งานตัดดินคันทาง (ขุด-ชน)	ลบ.ม.	170.00	75.09	12,765.30	1.3642	102.44	17,414.42
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินคลุก ปรับเกลี้ยแต่ง หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	300.00	652.09	195,627.00	1.3642	889.58	266,874.35
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								291,532.67

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

213,702.30
0.00
1.3642