

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาด่านถึงบ้านดอนแฮด บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	204.00	1.78	363.12	1.3624	2.43	494.71
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	433.97	3,905.73	1.3624	591.24	5,321.17
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	180.00	409.75	73,755.00	1.3624	558.24	100,483.81
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	262.38	- 787.14	1.3624	357.47	- 1,072.40
5	Contraction Joint	ม.	36.00	171.43	6,171.48	1.3624	233.56	8,408.02
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.80	196.28	942.14	1.3624	267.41	1,283.57
8	ป้ายโครงการขนาด 01.20X2.40ม.	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3074	3,268.50	3,268.50
					84,350.33		รวม	118,187.38
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)							ปรินยอม	118,100.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 84,350.33


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ประมาณการ วันที่ 1 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิสูตรดี บุญมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา นนทะคำจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ  ประธานกรรมการ
(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง